

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Krasnystaw dla osób ze szczególnymi potrzebami  
ADRES INWESTYCJI : Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw  
INWESTOR : Miasto Krasnystaw  
ADRES INWESTORA : Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Buraczyński  
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Korytarz II piętra - wymiana terakoty na płytki atypoślizgowe R10 z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością</b>			
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie schodów drewnianych i spoczników Rx2 5*1,5*4+5*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	komunikacja prawa stro- na	2,60*3,11+0,9*0,47	m <sup>2</sup>	8,509	
	komunikacja lewa strona	0,9*0,5+4,26*3,05+3,08*2,51+0,64*0,9+(2,92+0,37+5,83+0,34+2,90)*1,57+ 0,9*0,64+0,9*0,55+0,9*0,51+0,9*0,57*2+0,9*0,44+1,3*0,5+(5,68+5,28)* 1,58+5,19*1,59	m <sup>2</sup>	70,326	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,835</b>
d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - usunięcie kleju i nie związanych części posadzki poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78,835	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,835</b>
d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
	komunikacja prawa stro- na	2,6*2+3,11*2-0,9*4	m	7,820	
	komunikacja lewa strona	5,71-2*0,9+4,26-0,9+3,05-0,9+2,51-0,9+1,3+3,08-1,00+12,91*2-0,9*3+1,3+ 1,57*2+11,46*2-0,9*2+1,58*2+5,20*2-0,9+1,59*2	m	78,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,750</b>
d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.2*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,534	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,534</b>
d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod podłogę i cokół poz.2+poz.4*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,848</b>
d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.2+poz.4*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,848</b>
d.1	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78,835	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,835</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pod cokół poz.2+poz.4*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,848	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,848</b>
d.1	KNR-W 2-02 1110-05 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - kolor płytek oraz wymiar do uzgodnienia z zamawiającym - posadzka z gresu antypoślizgowego dla osób z niepełnosprawnością- płytki klasy I kolor płytek oraz wymiar określa decyzja konserwatora zabytków (decyzja w załączeniu do przedmiarów robót) płytki antypoślizgowe R-10. poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78,835	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,835</b>
d.1	KNR-W 2-02 1115-02 analogia	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej bez listwy wykończeniowej natomiast wykonnie wyoblenia pomiędzy płytka a ściną płytki kolor i wymiar do uzgodnienia z Zamawiającym, płytki klasy I wys. 10 cm jak wyżej. UWAGA - wyoblenie nad cokołem bez listwy wykończeniowej) poz.4	m m	86,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,750</b>
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.4*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,350</b>
d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,350</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 19-01 d.1 0932-07 analogia	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego (dąb) - dostosowanie istniejących progów drewnianych dla osób z niepełnosprawnością	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15	KNR AT-23 d.1 0218-02 analogia	Listwy zakończeniowe - listwy progowe o szerokości od 20mm do 60 mm i różnicy wysokości do 20mm	m		
		0,9*15+1,2*5	m	19,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,500</b>
<b>2</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
16	d.2 analiza indywidualna	Usunięcie z budynku śmieci i gruzu, wywóz oraz ich utylizacja oraz sprzątnięcie po robotach .	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>