
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym kółku rolniczym ul. Kólkowa
ADRES INWESTYCJI : ul. Kólkowa, 22-300 KRASNYSTAW
INWESTOR : Miasto Krasnystaw
ADRES INWESTORA : 22-300 Krasnystaw Plac 3-Maja 29, 22-300 Krasnystaw
BRANŻA : sanitarne

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 4*3,10	m ² m ²		
				12,40	
				RAZEM	12,40
2	KNR 2-01 d.1 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 4*1,20*0,30	m ³ m ³		
				1,44	
				RAZEM	1,44
3	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 4*4*0,888/1000	t t		
				0,01	
				RAZEM	0,01
4	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm 20*1,20*0,222/1000	t t		
				0,01	
				RAZEM	0,01
5	KNR 2-02 d.1 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1,44	m ³ m ³		
				1,44	
				RAZEM	1,44
6	KNR 2-02 d.1 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa 4*0,40	m ² m ²		
				1,60	
				RAZEM	1,60
7	KNR 2-02 d.1 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm 4*3,10 -1,50*2,20	m ² m ² m ²		
				12,40	
				-3,30	
				RAZEM	9,10
8	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,5*2	m m		
				5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 9,10*2	m ² m ²		
				18,20	
				RAZEM	18,20
10	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne profil ciepły z antaba i dwoma zamkami atylamaniovym 1,50*2,20	m ² m ²		
				3,30	
				RAZEM	3,30
11	KNR 2-02 d.1 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4*2)+(2,5*4)	m ² m ²		
				18,00	
				RAZEM	18,00
12	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2*2	m ² m ²		
				4,00	
				RAZEM	4,00
13	KNR 2-02 d.1 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie gr 10 4	m ² m ²		
				4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNR 2-02 d.1 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm 4	m ² m ²		
				4,00	
				RAZEM	4,00
15	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 4	m ² m ²		
				4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR-W 2-02 d.1 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4	m ² m ²		
				4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR-W 2-02 d.1 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 18	m ² m ²		
				18,00	
				RAZEM	18,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		instalacja wod - kan i roboty towarzyszące			
2.1		instalacja kanalizacji sanitarnej			
18	KNR 2-15 d.2. 0228-04 1	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków R*0,955 9,5+5+5	m		
			m	19,50	
				RAZEM	19,50
19	KNR 4-01 d.2. 0102-01 1	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II (19,50*1)*0,60	m ³		
			m ³	11,70	
				RAZEM	11,70
20	KNR 4-01 d.2. 0105-01 1	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem piasku a odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I doliczyć piasek 11,70	m ³		
			m ³	11,70	
				RAZEM	11,70
21	KNR 4-01 d.2. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 19,5*0,70 *0,15	m ³		
			m ³	2,05	
				RAZEM	2,05
22	KNR 4-01 d.2. 0203-01 1 analogia	Uzupełnienie posadzki gr 15 cm uprzednio skutej 19,50*0,7*0,15	m ³		
			m ³	2,05	
				RAZEM	2,05
23	KNR-W 2-15 d.2. 0208-03 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (dwa budynki) 3	podej.		
			podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
26	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 2-15 d.2. 0220-04 1	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie R*0,955 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR 2-15 d.2. 0221-02 1	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 2-15 d.2. 0224-03 1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' R*0,955 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 d.2. 0106-04 1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2,05+11,7	m ³		
			m ³	13,75	
				RAZEM	13,75
31	KNR 4-01 d.2. 0108-07 1	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 13,75	m ³		
			m ³	13,75	
				RAZEM	13,75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02 d.2. 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
1		17	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
33	KNR-W 2-02 d.2. 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
1		17	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
2.2		Instalacja wodociągowa			
34	KNR 4-01 d.2. 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
2		9,5+6+6+1+1	m	23,50	
				RAZEM	23,50
35	KNR-W 2-15 d.2. 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
2		23,5+6	m	29,50	
				RAZEM	29,50
36	KNR-W 2-15 d.2. 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm ³ boiler elektryczny	kpl.		
2	analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 2-15 d.2. 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm R*0,955	szt.		
2		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
38	KNR 2-15 d.2. 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nom. 15 mm R*0,955	szt.		
2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 2-15 d.2. 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr. nom. 15 mm R*0,955	szt.		
2		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40	KNR 2-15 d.2. 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm R*0,955	szt.		
2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 d.2. 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
2		23,50	m	23,50	
				RAZEM	23,50