

PRZEDMIAR ROBÓT KRA-00-000

CPV: Kod CPV 43325000-7: Wyposażenie parków i placów zabaw
Kod CPV 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Nazwa robót: Budowa elementów małej architektury
Budowa minigolfa
w ramach zadania Minigolf w Krasnymstawie – rekreacja dla całych rodzin

Lokalizacja: Przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Krasnymstawie
Działka o nr ew. 3097, obręb 060601_1.0001 Krasnystaw Miasto ,
jednostka ew. 0 060601_1 Krasnystaw

Zamawiający: Miasto Krasnystaw
ul. Plac 3 Maja 29, 22–300 Krasnystaw

PRZEDMIAR KRA-00-000

Strona 1

01-09-2026

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty pomiarowe				
1	1	Kalk. własna	Pomiary geodezyjne, wytyczenie punktów w terenie	kmpł	1,000
2	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 4cm				
2	2	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	289,000
2	3	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm, krotność 1,5	m ²	289,000
2	4	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	289,000
2	5	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	275,000
2	6	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	289,000
2	7	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm	m ²	289,000
2	8	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 4cm na podsypce piaskowej	m ²	289,000
3	Dostawa i montaż elementów małej architektury				
3	9	Kalk. własna	Dostawa i montaż ławki równoważnej z dok. proj.	szt	4,000
3	10	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Bramka równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	11	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Trójkąty równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	12	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Wulkan równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	13	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Rampa równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	14	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Wyskok równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	15	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa 3 bramki równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	16	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Dołek pod górkę równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	17	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa 18-stka równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
3	18	Kalk. własna	Dostawa i montaż elementu minigolfa Roller równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
4	Odbudowa trawnika				
4	19	KNR 221-02-11-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,050
4	20	KNR 221-02-11-02-00	Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm, krotność 3	HA	0,050
4	21	KNR 221-04-01-05-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	500,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5			Prace porządkowe		
5	22	KNR 401-01-08-03-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 4	m ³	80,000
5	23	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 9	m ³	80,000