

PRZEDMIAR ROBÓT TRK-00-000

CPV: Usługi pomiarowe CPV 71355000-1
 Roboty w zakresie wykonywania różnych nawierzchni CPV 45233200-1
 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8
 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni CPV 7731000-6

Nazwa robót: Budowa elementów małej architektury: altany o pow. 34,9m², ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, kontenera szatniowego o pow. 18m² w ramach zadania:

"Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego
 Lokalizacja: Działka o nr ew. 3097, jednostka ewid. Krasnystaw, obręb ewid. 1-Krasnystaw Miasto

Investor: Miasto Krasnystaw, Plac 3-Maja 29,22-300 Krasnystaw

PRZEDMIAR TRK-00-000

Strona 1

19-02-2020

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Usługi pomiarowe		
1	1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,033
2			Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm		
2	2	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	335,000
2	3	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²	335,000
2	4	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	335,000
2	5	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem (chudy beton)	m ³	4,480
2	6	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	130,000
2	7	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	3,750
2	8	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	335,000
2	9	KNR 231-01-11-03-00	A:Podbudowa - piaskowo-cementowa grub 12 cm	m ²	335,000
2	10	KNR 231-01-05-03-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	335,000
2	11	KNR 231-05-11-01-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	335,000
3			Mała architektura		
3	12	Kalk. własna	Dostawa i montaż: ławki z oparciem o konstrukcji stalowej z olistowaniem drewnianym - parametry równoważne z dok. proj.	szt	2,000
3	13	Kalk. własna	Dostawa i montaż: kosza na śmieci o konstrukcji stalowej z olistowaniem drewnianych o pojemności min.70L- parametry równoważne z dok. proj.	szt	4,000
3	14	Kalk. własna	Dostawa i montaż: ławek półokrągłych - parametry równoważne z dok. proj.	szt	4,000
3	15	Kalk. własna	Dostawa i montaż: stojaka rowerowego o konstrukcji stalowej - parametry równoważne z dok. proj.	szt	1,000
3	16	Kalk. własna	Dostawa i montaż: kontenera szatniowego 3x6m - parametry równoważne z dok.proj	szt	1,000
3	17	Kalk. własna	Dostawa i montaż: altany 6x6m z grilem - parametry równoważne z dok.proj	szt	1,000
3	18	Kalk. własna	Dostawa i montaż: stołu z ławkami o konstrukcji stalowej - parametry zgodne z dok. proj.	szt	5,000
3	19	Kalk. własna	Wykonanie paleniska z otoczków	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4			Porządkowanie terenu		
4	20	KNR 401-01-08-05-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 1-2	m ³	83,000
5			Odbudowa trawnika po pracach budowlanych		
5	21	KNR 221-04-01-04-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m ²	80,000
6			Wykonanie nasadzeń		
6	22	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą	szt	67,000
6	23	Kalk. własna	Rozłożenie geowłókniny pod nasadzenia	m ²	46,000
6	24	KNR 221-04-14-01-00	Obsadzenie kwietników bylinami 2 szt/m ²	m ²	17,000
6	25	Kalk. własna	Rozłożenie warstwy kory, gr. warstwy 10cm	m ²	46,000
6	26	Kalk. własna	Odzielenie nasadzeń od trawnika taśmą ogrodniczą brązową wys.25cm	metr	44,500