

PRZEDMIAR ROBÓT KRS-00-001

CPV: Roboty w zakresie wykonywania różnych nawierzchni CPV 45233200-1,
 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4,
 Wyposażenie placów zabaw CPV 37535200-9.

Nazwa robót: Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu nr
 1 w Krasnymstawie w ramach zadania
 Przebudowa placów zabaw przy przedszkolach w Krasnymstawie
 Lokalizacja: Przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie
 Działka nr 3035/1, 3035/2 Krasnystaw, obręb ew. 060601_1.0001
 Krasnystaw Miasto , jedn. ew. 060601_1 Krasnystaw
 Zamawiający: Miasto Krasnystaw, ul. 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

PRZEDMIAR KRS-00-001

Strona 1

19-12-2023

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY POMIAROWE				
1	1	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,001
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	2	KNR 201-01-25-02-00	A: Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 5 cm z wywozem	m ²	17,625
2	3	KNR 201-05-05-01-00	A: Wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	17,625
2	4	KNR 201-03-12-10-00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3	szt	8,000
3	NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH				
3	5	Kalk. własna	Dostawa i montaż mat przerostowych o parametrach zgodnych z dok.proj.	m ²	17,625
4	DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW				
4	6	Kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo równoważnej z dok.proj.	szt	1,000
4	7	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy do rysowania z dok.proj.	szt	1,000
4	8	Kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy domek równoważnej z dok. proj.	szt	1,000
4	9	Kalk. własna	Dostawa i montaż sklepiku równoważnego z dok. proj.	szt	1,000
4	10	Kalk. własna	Dostawa i montaż (wymiana) urządzenia istniejącego domek na domek warsztat	szt	1,000
4	11	Kalk. własna	Demontaż oraz montaż w inne miejsce urządzeń małej architektury	szt	4,000
5	DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY				
5	12	Kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	2,000
5	13	Kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o parametrach równoważnych z dok.proj.	szt	1,000
5	14	Kalk. własna	Dostawa i montaż stołu z ławkami o parametrach równoważnych z dok. proj.	kmpl	1,000
6	MONTAŻ OGRODZENIA				
6	15	KNR 202-02-03-01-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20	m ³	1,280
6	16	KNR 225-03-07-01-01	A: Ogrodzenia wys.1m o konstrukcji stalowej, sztachety z HDPE	m ²	11,770
6	17	KNR 223-04-02-04-00	Montaż furtki 1,0x1,0 m z boku przęsła o konstrukcji stalowej, sztachety z HDPE	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7			ODBUDOWA TRAWNIKA NA MATACH PRZEROSTOWYCH		
7	18	KNR 221-02-11-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	HA	0,001
7	19	KNR 221-02-11-02-00	Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm, krotność 3	HA	0,001
7	20	KNR 221-04-01-04-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m²	17,625
8			PRACE PORZĄDKOWE		
8	21	KNR 401-01-08-07-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 4	m³	5,000
8	22	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km, krotność 4	m³	5,000