

| Lp. | Podstawa                                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                    | j.m.                                               | Poszcz.                       | Razem         |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>0701-01                              | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-<br>trach o powierzchni odbicia do 5 m2<br>$0,80*(1+0,65+0,37+0,60+5,5)$                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>6,496                     |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>6,496</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0737-02                              | Oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym z cegły                                                                                                                     | m <sup>2</sup>                                     |                               |               |
|     |                                                    | 6,496                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                     | 6,496                         |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>6,496</b>  |
| 3   | KNR 4-01<br>0804-07                                | Zerwanie posadzki cementowej z terakota                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                                     |                               |               |
|     |                                                    | $0,60*(1+0,65+0,37+0,60+5,5)$                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                     | 4,872                         |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,872</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>0535-08                                | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów<br>itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>$0,50*(1+0,65+0,37+0,60+5,5)$                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,060                     |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,060</b>  |
| 5   | KNR 4-01<br>0211-01                                | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub pod-<br>łogach                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,872                     |               |
|     |                                                    | 4,872                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,872</b>  |
| 6   | KNR-W 2-02<br>1105-01                              | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,872                     |               |
|     |                                                    | 4,872                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,872</b>  |
| 7   | KNR 0-40<br>0212-01                                | Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy izolacyjnej hedroizolacja                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,872                     |               |
|     |                                                    | 4,872                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,872</b>  |
| 8   | NNRNKB 202<br>0541-02                              | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm<br>na rąbek podwójny<br>$(1+0,65+0,37+0,60+5,5)*0,5$                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,060                     |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,060</b>  |
| 9   | KNR-W 2-02<br>1109-05                              | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30*30 cm na zapra-<br>wie klejowej układane metodą regularną płytki klasy i i mrozodporne<br>$0,60*(1+0,65+0,37+0,60+5,5)$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,872                     |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,872</b>  |
| 10  | KNR-W 2-02<br>0220-02<br>analiza indywi-<br>dualna | Gzymsy - odtworzenie grzymsu z zaprawy klejowej na konstrukcji w rozwinięciu<br>80 cm<br>$0,60*(1+0,65+0,37+0,60+5,5)$                                                               | m<br>m                                             | <br>4,872                     |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,872</b>  |
| 11  | KNR 4-01<br>1204-07<br>analogia                    | Jednokrotne malowanie farbami lateksowymi elewacji z gruntowaniem podłoża -<br>beton<br>$1,50*(1+0,65+0,37+0,60+5,5)$<br>$1,02*2*1,10*2$<br>$10,5*3$                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12,180<br>4,488<br>31,500 |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>48,168</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>1212-08<br>analogia                    | Dwukrotne malowanie farbą ftalwa balustrad z prętów ozdobnych<br>$(1,05+1,85+0,75+0,75)*1$                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4,400                     |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4,400</b>  |
| 13  | KNR<br>analiza indywi-<br>dualna                   | Sprzątanie po realizacja zadania oraz utylizacja odpadów budowlanych                                                                                                                 | kpl.                                               |                               |               |
|     |                                                    | 1                                                                                                                                                                                    | kpl.                                               | 1,000                         |               |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>RAZEM</b>                  | <b>1,000</b>  |

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

1 : Remont gzymsu balkonu i roboty malarskie balkonu - Domu Sejmikowego w Krasnymstawie  
ADRES INWESTYCJI : Plac 3 - Maja 29, 22-300 Krasnystaw  
INWESTOR : Miasto Krasnystaw  
ADRES INWESTORA : Plac 3 Maja, 29 22-300 Krasnystaw  
WYKONAWCA ROBÓT : brak  
ADRES WYKONAWCY : brak  
BRANŻA : budowlana i sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Zdunek  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marek Zdunek  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2026

Data zatwierdzenia